



改修仕様一覧	床	巾木	壁	天井
調理室1	畳床(塩ビシート2.0 NSシート)	ビニル巾木H=60	既存流用 改修部:連続加シム板8.0 EP-G	既存流用 改修部:連続加シム板8.0 EP-G
調理室2	畳床(塩ビシート2.0 NSシート)	ビニル巾木H=60	既存流用 改修部:連続加シム板8.0 EP-G	既存流用 改修部:連続加シム板8.0 EP-G
HWC	2x1.1m 畳上ライナーメッシュ 塩ビシート=2.0(4x3m以内同等品)	ビニル巾木H=60	連続加シム板8.0 EP-G	改修部:連続加シム板8.0 EP-G
WC(4室)	2x1.1m 畳上ライナーメッシュ 塩ビシート=2.0(4x3m以内同等品)	ビニル巾木H=60	連続加シム板8.0 EP-G	改修部:連続加シム板8.0 EP-G
トイレ通路	2x1.1m 畳上ライナーメッシュ 塩ビシート=2.0(外部歩行用)	ビニル巾木H=60	連続加シム板8.0 EP-G	改修部:連続加シム板8.0 EP-G
作業室(2室)	杉圧密フローリング118 既存フローリング面	改修部のみ 木製巾木 H=120=15 OP	開口設置	改修部のみ:化粧石膏ボード19.5
冷蔵庫(2室)	杉圧密フローリング118 既存フローリング面			
テラス	カットチキ30 高耐震めつき鋼製床組H150		外壁改修部: 鉄骨下地C-100x50x20x2.3@450 仕上:業業系44x116(7カット) 複層塗材E	
カフェ	杉圧密フローリング118 既存フローリング面			
カットチキ	カットチキ30 高耐震めつき鋼製床組H450			

- 凡例
- 間仕切り新設
  - 内装壁新設
  - 既存壁面下地新設

SARC計画研究所 一級建築士事務所  
 一級建築士 東京都 登録第302188号 在々木香浩

035 富士プロジェクト 改修工事  
 平面詳細・仕様書【改修後】 1/50

20.08.24  
 49.07.04  
 A-